



Balzer dubbelwandige Prefab Put

De **Balzer prefab put** wordt als één geheel gefabriceerd, ongeacht de lengte tot wel 40 meter. Dankzij maatwerkoplossingen wordt de put volledig uitgerust naar klantspecificaties en ingericht als een volwaardige werkplek.

Efficiënt en op maat gemaakt

Als professional weet u hoe belangrijk efficiëntie is. MahaExplora helpt u daarbij met op maat gemaakte prefab putten, compleet met alle benodigde voorzieningen, uitvoering altijd klant specifiek:

- Centrale elektriciteitsaansluiting inclusief groepenkast, aardlekschakelaar en wandcontactdozen
- Verstelbare ledverlichting en noodverlichting
- Persluchtvoorziening, afgifte haspels, afgewerkte olie afvoer, etc
- Afzuigsystemen en extra brede uitvoeringen (1.100 – 1.200 mm)
- Hoge aslast van 20 ton (optioneel tot 40 ton)

Duurzaam en sterk - dubbelwandige constructie

De put is volledig dubbelwandig uitgevoerd:

- Kopwanden dienen als dragende elementen en bekisting
- Zijwanden zijn breder aan de onderzijde voor optimale plaatsing van verlichting en leidingen
- Uitstekende verankering aan de werkplaatsvloer voor een perfecte verbinding, ook voor de zeer lange termijn
- Bescherm laag met 2-componenten actiefprimer
- Slijtvaste, olie-, vet- en zuurbestendige afwerking

Veilig en comfortabel werken

De putvloer is voorzien van aluminium vloerdelen met een open structuur, waardoor vuil en (vuil) water niet blijven liggen. Hierdoor altijd een schone en droge werkvloer. De bovenste putrand is voorbereid voor verschillende putafdekking systemen.

De prefab put kan worden voorzien van:

- Opvangput voor vloeistoffen
- Afzuigkanalen met roosterafdekking
- ARBO- en RDW-conforme uitvoering
- Personenhefwagen

- Automatische rolluikafdichting ([meer informatie](#) over deze afdichting)
- Vloer en/of hangende putkrikken met parkeerfunctie en automatische voeding
- Overloopplateaus
- Noodverlichting

Slimme indeling en snelle installatie

Aan beide uiteinden van de put bevinden zich vaste trappen, die zowel uitneembaar als opklapbaar zijn. Dit biedt extra opslagruimte achter de trappen. Tijdens de bouw wordt de put beschermd met houten afdekplaten.

Belangrijkste kenmerken

- Breedte tot 1.200 mm (optie: breder)
- Maximale aslast 20 ton (optie: 40 ton)
- Volledig dubbelwandige constructie
- Instelbare aluminium putvloer
- Voorbereid voor diverse putafdekking systemen
- Volledig vloeistof dicht
- Voorzien van alle benodigde certificaten

Voordelen van de Balzer prefab put

- Snelle plaatsing – installatie in slechts een paar uur
- Lagere kosten dan traditionele bouw
- Variabele putvloer diepte ook later aanpasbaar
- Altijd een schone, droge werkvloer
- Grote werkbreedte binnenin de put
- Uitstekende isolatie, geen condensvorming
- Alle conformiteitsverklaringen, certificaten en vloeistofdichtheid gegarandeerd
- Gladde wanden, eenvoudig te reinigen
- Kleurstelling naar keuze

Balzer - Duitse topkwaliteit met meer dan 35 jaar ervaring. Officiële fabriekshomologaties van onder andere Scania, MAN, DAF, Volvo, Mercedes, Liebherr en TÜV.

Meer weten? Neem contact op voor een advies op maat.

Vanaf 2006 hebben wij al meer dan 12 kilometer aan prefab putlengte geplaatst in Nederland en België. Wij zijn zeer ervaren en helpen u graag.

[Bekijk alle modellen hier](#)

Meer weten? Neem contact op voor een advies op maat.

